

COMUNE DI POTENZA

Provincia di POTENZA

OPERE

EDILI.

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE A.T.C. 2 - POTENZA

ELABORATO

COMPUTO METRICO

ALTRO

COMMITTENTE

A.T.C. 2 - POTENZA

PROGETTISTA

dott. geom. Pasquale SALVATORE

RESPONSABILE

DIRETTORE LAVORI

IMPRESA

RIF. TARIFFA

PREZZIARIO REGIONE BASILICATA 2022

DATA

,

IL PROGETTISTA



N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	LAVORI A MISURA						
1 B.02 B.02.026 01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con... ..sporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica:di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; VASO NEL W.C.	1,00				1,00	
	SOMMANO cad					1,00	
2 B.02 B.02.026 03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con... ..sporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica:di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; LAVABI NEL W.C.	3,00				3,00	
	SOMMANO cad					3,00	
3 B.02 B.02.015 09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sotto... ...erno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; RIVESTIMENTO NEL W.C.	2,00	1,53		2,000	6,12	
	"	4,00	1,87		2,000	14,96	
	"	2,00	1,70		2,000	6,80	
	SOMMANO mq					27,88	
4 B.02 B.02.015 04	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sotto... ...ri di conferimento:di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress; PAVIMENTO NEL LOCALE W.C.	1,00	1,53	1,87		2,86	
	"	1,00	1,70	1,87		3,18	
	SOMMANO mq					6,04	
5 B.02 B.02.023 01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione s... ...ianto di trattamento rifiuti o scarica:di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq;						
	A Riportare						

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	Riporto						
	PORTE NEL W.C.	2,00	0,70		2,200	3,08	
	SOMMANO mq					3,08	
6 B.02 B.02.023 02	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione s... ...ri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;						
	PORTA INGRESSO	1,00	2,40		2,500	6,00	
	SOMMANO mq					6,00	
7 B.02 B.02.003 02	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spe... ...impianto di trattamento dei materiali di risulta:tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito;						
	DEMOLIZIONE PARZIALE TRAMEZZO	2,00	0,40		2,200	1,76	
	SOMMANO mq					1,76	
8 B.02 B.02.012 02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o vern... ...arie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse.interno escluso						
	INTONACO W.C.	2,00	1,53		2,000	6,12	
	"	4,00	1,87		2,000	14,96	
	"	2,00	1,70		2,000	6,80	
	SOMMANO mq					27,88	
9 B.13 B.13.008 03	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo... ...secuzione di ulteriori opere di finitura.con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia;						
	INTERNO W.C.	2,00	1,53		2,000	6,12	
	"	4,00	1,87		2,000	14,96	
	"	2,00	1,70		2,000	6,80	
	SOMMANO mq					27,88	
10 D1.03 D1.03.001 01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua...						
	A Riportare						

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	Riporto						
	...gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice); ATTACCHI PER PEZZI IGIENICI	5,00				5,00	
	SOMMANO cad					5,00	
11 B.14 B.14.019 01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle... ...i altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:dimensioni 30x30 cm; LOCALI W.C.	1,00	1,53	1,87		2,86	
	"	1,00	1,70	1,87		3,18	
	SOMMANO mq					6,04	
12 B.04 B.04.029 05	Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato additivato, stampati e pres... ...cessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:spessore di cm. 8 (laterogesso); TRAMEZZO W.C.	1,00	1,70		3,000	5,10	
	SOMMANO mq					5,10	
13 B.21 B.21.044.01	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate. TRAMEZZO W.C.	2,00	1,70		2,300	7,82	
	SOMMANO mq					7,82	
14 B.14 B.14.123 01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi fo... ...ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:dimensioni 20x20 - 20x33 cm; NEI LOCALI W.C.	2,00	1,53		2,200	6,73	
	"	4,00	1,87		2,200	16,46	
	"	2,00	1,70		2,200	7,48	
	SOMMANO mq					30,67	
15 D1.03 D1.03.021 01	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di... ...re e magistero per dare il lavoro finito a						
	A Riportare						

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	Riporto perfetta regola d'arte.Vaso in vitreous-china con cassetta a parete; VASO NEI W.C.	2,00				2,00	
	SOMMANO cad					2,00	
16 D1.03 D1.03.029 02	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, compl... ..istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori; LAVABO NEI W.C.	2,00				2,00	
	SOMMANO cad					2,00	
17 D1.03 D1.03.020 03	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, co... ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con termomiscelatore; PIATTO DOCCIA NEL W.C.	1,00				1,00	
	SOMMANO cad					1,00	
18 B.21 B.21.006 02	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto:fondo a base di silicati di potassio; PITTURA DI FONDO NEI LOCALI W.C.	1,00	1,53	1,87		2,86	
	"	1,00	1,70	1,87		3,18	
	"	2,00	1,53		1,000	3,06	
	"	4,00	1,87		1,000	7,48	
	"	2,00	1,70		1,000	3,40	
	SOMMANO mq					19,98	
19 B.21 B.21.011 01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a... ...strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.bianca; PITTURA NEI LOCALI W.C.	1,00	1,53	1,87		2,86	
	"	1,00	1,70	1,87		3,18	
	"	2,00	1,53	1,00		3,06	
	"	4,00	1,87	1,00		7,48	
	"	2,00	1,70	1,00		3,40	
	A Riportare					19,98	

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	Riporto					19,98	
	SOMMANO mq					19,98	
20 B.21 B.21.042 01	Lavaggio sgrassante di superfici già						
	verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di... ..:mediante prodotto detergente a base di tensioattivi, e successivo lavaggio per eliminare residui nocivi.						
	PULIZIA RIVESTIMENTO TOMPAGNATURE						
	ESTERNE LATO INTERNO E PILASTRI INTERNI	1,00	3,30		3,000	9,90	
"	"	1,00	3,30	4,15		13,70	
"	"	1,00	4,05		3,000	12,15	
"	"	1,00	4,05	4,15		16,81	
"	"	1,00	3,50		3,000	10,50	
"	"	1,00	10,10		3,000	30,30	
"	"	1,00	10,10	3,50		35,35	
"	"	1,00	7,50	1,55		11,63	
"	"	1,00	4,05		3,000	12,15	
"	"	1,00	4,05	4,20		17,01	
"	"	1,00	3,46		3,000	10,38	
"	"	1,00	4,20	3,46		14,53	
"	"	1,00	4,50		3,000	13,50	
"	"	1,00	3,20		3,000	9,60	
"	"	1,00	3,20	4,50		14,40	
"	"	1,00	1,00		3,000	3,00	
"	"	1,00	2,63	1,00		2,63	
"	"	1,00	3,50	1,00		3,50	
"	"	4,00	0,70	0,50	3,000	4,20	
"	"	1,00	2,70		3,000	8,10	
"	"	1,00	2,00		3,000	6,00	
	A DETRARRE APERTURE	-1,00	2,40		2,500	-6,00	
"	"	-1,00	2,55		2,500	-6,38	
"	"	-1,00	2,00		2,500	-5,00	
"	"	-1,00	3,30		1,000	-3,30	
"	"	-1,00	2,75		1,000	-2,75	
"	"	-1,00	2,85		1,000	-2,85	
"	"	-1,00	2,60		1,000	-2,60	
	SOMMANO mq					230,46	
21 B.21 B.21.048 01	Pittura di finitura per interno ed esterno su						
	opere metalliche con due mani di smalto a base di resine alchidiche in fase solvente, previa preparazione del supporto da compensare a parte:bianco;						
	QUANTITA' PARI ALLA VOCE PRECEDENTE	1,00	230,46			230,46	
	SOMMANO mq					230,46	
22 B.21 B.21.039 02							
	A Riportare						

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	Riporto						
	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante:accurata pulitura realiz... ..atrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate. SARACINESCHE INGRESSI	3,00	3,20		3,000	28,80	
	SOMMANO mq					28,80	
23 B.21 B.21.046 03	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del suppo... ..strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:ad uno strato con fondo aggrappante; SARACINESCHE INGRESSI	3,00	3,20		3,000	28,80	
	SOMMANO mq					28,80	
24 B.21 B.21.047 02	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte:colorato tinte chiare; SARACINESCHE INGRESSI	3,00	3,20		3,000	28,80	
	SOMMANO mq					28,80	
25 N.P.1. A	REALIZZAZIONE PEDANA IN LEGNO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO E GRADINO H 8 CM. PEDANA + GRADINO ALL'INGRESSO	1,00				1,00	
	SOMMANO CORPO					1,00	
26 N.P.2. A	VENTILCONVETTORI A CORRENTE PER RISCALDAMENTO SINGOLI AMBIENTI INTERNI N°7 UNITA'. RISCALDAMENTO AMBIENTI INTERNI N°7 UNITA'	1,00				1,00	
	SOMMANO CORPO					1,00	
27 B.02 B.02.043 02	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione.b) compreso il telaione o la cassa e						
	A Riportare						

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Num. Parti Uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI	ANNOTAZIONI
			Lung.	Larg.	H/Peso		
	Riporto						
	controcassa;						
	PORTA INGRESSO E PORTA ANTI-W.C.	1,00	0,70		2,200	1,54	
	PORTA INGRESSO E PORTA ANTI-W.C.	1,00	2,40		2,500	6,00	
	SOMMANO mq					7,54	
28 N.P.3. A	SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI						
	ROTTI IN METALLO SULLE MURATURE						
	ESTERNE, LATO INTERNO, E DI ALCUNE						
	PIASTRELLE DELLA PAVIMENTAZIONE FORNITE						
	DALLA COMMITTENZA.						
	SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI IN						
	METALLO E PIASTRELLE PAVIMENTAZIONE						
	FORNITE DALLA COMMITTENZA	1,00				1,00	
	SOMMANO CORPO					1,00	
29 1 A	VERIFICA DELLA RETE ETHERNET, DEI						
	CENTRALINI TELEFONICI E DEI CABLAGGI.						
		1,00				1,00	
	SOMMANO CORPO					1,00	

